



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
1214

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 80973/3363

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Κιάτου του δήμου Σικυώνος (Κιάτου) και του οικισμού Κάτω Διμηνίου της κοινότητας Κάτω Διμηνίου (ν. Κορινθίας)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Την υπ' αρ. 57304/2332/12.8.85 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Κοινοτήτων Κιάτου (Συκεών) Κάτω Διμηνίου Πασίου Ν. Κορινθίας» (ΦΕΚ 442Δ).

4. Τα υπ' αρ. 10296/9.12.85 και 1186/12.2.86 έγγραφα του Τμ. Πολεοδομίας και Πολεοδ. Εφαρμογών Ν. Κορινθίας προς τους αρμόδιους φορείς.

5. Το υπ' αρ. 2426/1985/21.2.1986 έγγραφο της Δ/νσης Ασών της Νομαρχίας Κορινθίας.

6. Το υπ' αρ. 54/2949/31.3.86 έγγραφο της Δ/νσης Ν. και Δ. Ελλάδας - Συγκρότημα Κορίνθου - Τομέας τεχν. υπηρεσιών του ΟΤΕ.

7. Το υπ' αρ. 4033/20.3.86 έγγραφο της Δ/νσης Υδατ. Δυναμικού και Φυσ. Πόρων του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

8. Το υπ' αρ. 500632/13.1.86 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

9. Το υπ' αρ. 13854/5.2.86 έγγραφο της Νομαρχίας Κορινθίας τμήμα Συγκοινωνιών.

10. Το υπ' αρ. 6376/85/29.1.86 έγγραφο της Νομαρχίας Κορινθίας- Τμήμα Κοιν. Πρόνοιας.

11. Το υπ' αρ. 3828/22.1.86 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Νομαρχίας Κορινθίας.

12. Το υπ' αρ. Φ5/2502/12.2.86 έγγραφο της Δ/νσης Βιομηχανίας της Νομαρχίας Κορινθίας.

13. Το υπ' αρ. 7359πε/11.2.1986 έγγραφο της Δ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

14. Τις υπ' αρ. 118/85 και 13/86 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Σικυώνος Κιάτου.

15. Την υπ' αρ. 14/86 γνωμοδότηση της κοινότητας Κάτω Διμηνίου.

16. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

17. Την υπ' αρ. 9/86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος ν. Κορινθίας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) του οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυώνος και του οικισμού Κάτω Διμηνίου της κοινότητας Κάτω Διμηνίου ν. Κορινθίας όπως τα όρια του προσδιορίζο-

νται με κόκκινη γραμμή στους δύο (2) χάρτες Π-1.11 σε κλίμακα 1:5000. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει κύρια:

Α) Την πολεοδομική οργάνωση του πολεοδομικού συγκροτήματος για πληθυσμιακό μέγεθος 22.000 κατοίκων (πληθυσμός χωρητικότητας και σχεδιασμού) και ειδικότερα:

α) Την ένταξη σε σχέδιο πόλεως εκτάσεων πυκνοδομημένων, αραιοδομημένων και αδόμητων συνολικής επιφάνειας 2000 περίπου στρεμμ. και τη δημιουργία πέντε (5) πολεοδομικών ενότητων, γειτονιών με μέση πυκνότητα οικήσεως και μέσο συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα όπως φαίνεται στους δύο χάρτες Π-1.-4.1.5. σε κλίμακα 1:5000 ως εξής:

πολεοδομική ενότητα	μέση πυκνότητα οικήσεως κατ/Ηα	μέσος σ.δ.
1. Κέντρο	128	1,80
2. Τραγάνα - Πλατάνια	91	0,84
3. Κανελοπούλου - Σφαγεία	105	1,00
4. Συνοικισμός Νεάπολης	115	1,20
5. Κάτω Διμηνιό	93	0,80

β) Τον προσδιορισμό χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.2, 1.3.2. σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

1. Τη χωροθέτηση των κεντρικών λειτουργιών στο σημερινό κέντρο της πόλης.

- Τη χωροθέτηση του Διοικητηρίου στο Ο.Τ. 50 στην αποθήκη ΑΣΟ.

- Τη χωροθέτηση του Τελωνείου - Λιμεναρχείου στο ΟΤ 50 στην ιδιοκτησία ΕΤΕ.

2. Τη δημιουργία τοπικών κέντρων σε κάθε γειτονιά, στις περιοχές που ήδη υπάρχει στοιχειώδης ανάπτυξη.

3. Τη χωροθέτηση κοινωνικού εξοπλισμού ως εξής:

3. 1. Εκπαίδευση.

α) Τη χωροθέτηση παιδικών σταθμών και βρεφονηπιασίων και τη διατήρηση των υπαρχόντων.

β) Τη χωροθέτηση νηπιαγωγείων σε ελεύθερους χώρους.

γ) Τη χωροθέτηση δημοτικών σχολείων και διατήρηση των υπαρχόντων.

δ) Τη διατήρηση των υπαρχόντων γυμνασίων και του λυκείου και τη δημιουργία γυμνασίου στη γειτονιά «Σφαγεία».

- Τη χωροθέτηση 2ου λυκείου, Γυμνασίου Πολυκλαδικού λυκείου. ΚΕΤΕ, σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ και εργαζόμενου κοριτσιού στην περιοχή που περιχλείται ανατολικά από την επαρχιακή οδό Κιάτου- Στυμφαλίας βόρεια από σιδηροδρομική γραμμή και ανατολικά από τον ποταμό Ελισσώνα.

3.2. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

- Τη μεταφορά του σημερινού γηπέδου σε χωροθετούμενο αθλητικό κέντρο μεταξύ των δρόμων που οδηγούν στην Τραγάνα, στη Στυμφαλία και της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής.

- Τη χωροθέτηση κλειστού γυμναστηρίου σε αποθήκες της ΑΤΕ στο ΟΤ 106.

- Τη χωροθέτηση τοπικών αθλητικών κέντρων σε κάθε ενότητα.

3.3. Πολιτιστικές λειτουργίες.

- Τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου- κέντρου νεότητας στο κέντρο της πόλης.

3.4. Ελεύθεροι χώροι: Τη χωροθέτηση αστικού πρασίνου όπως προτείνεται στο σχέδιο και ειδικότερα:

- κατά μήκος των χειμάρρων Ελισσώνα και Κυρίλλου.

- κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής.

- στις παραλιακές ζώνες ανάπτυξης όπου είναι δυνατό.

- δίπλα από το υπάρχον γυμνάσιο στο δρόμο προς το Πάσιο και τέλος στην περιοχή επέκτασης μαζί με το αθλητικό κέντρο και σχολικά συγκροτήματα, εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Κιάτου - Στυμφαλίας και στο υπάρχον υπό μεταφορά νεκροταφείο.

- Στο υπό μεταφορά 10ο δημοτικό σχολείο και στις αποθήκες Δρούλια στο ΟΤ 107.

- Την προστασία και ανάδειξη με πράσινο των αρχαιολογικών χώρων λόφου Μαγούλα και Λόφου της Παναγιάς.

3.5. Περιβάλλον και ειδικότερα:

- Την ανέγερση του κέντρου υγείας στο ΟΤ 105.

3.6. Πρόνοια και ειδικότερα:

- την ανέγερση του ΚΑΠΗ στην περιοχή ανατολικά του δρόμου προς Στυμφαλία και νότια της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής.

4. Τη χωροθέτηση χονδρεμπορίου και ειδικότερα:

- Τη χωροθέτηση ζώνης χονδρεμπορίου αποθηκών στην είσοδο της πόλης ανατολικά της επαρχιακής οδού Κιάτου- Στυμφαλίας.

- Τη χωροθέτηση δημοτικής αγοράς στην περιοχή ανατολικά του δρόμου προς Στυμφαλία και νότια της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής.

5. Τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων μαζικών μεταφορών και ειδικότερα:

- Τη δημιουργία εγκαταστάσεων μαζικών μεταφορών απέναντι της ζώνης χονδρεμπορίου κατά μήκος της μελλοντικής παράκαμψης της σιδηροδρομικής γραμμής.

- την ανάπτυξη του λιμανιού στην υπάρχουσα θέση.

6. Τη χωροθέτηση πυροσβεστικού σταθμού στο δρόμο προς Στυμφαλία απέναντι από το υπάρχον νεκροταφείο.

7. Τη χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων στο παραλιακό τμήμα δυτικά του χειμάρρου Ελισσώνα.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας της πολεοδομικής ενότητας σε κατοίκους για την επόμενη πενταετία και των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή, όπως φαίνεται στους πίνακες Α-11.6, Α-11.2.1α και Α.11.2.2.

δ) Τον καθορισμό ζωνών.

1. Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.7 και Π-1.8 σε κλίμακα 1:10.000 και 1:5000 αντίστοιχα και ειδικότερα:

- Ζώνη κοινωνικού συντελεστή στις περιοχές επεκτάσεως.

- Ζώνες ειδικής οικονομικής ενίσχυσης στην περιοχή πίσω από το σημερινό γήπεδο στο ανατολικό άκρο της πόλης και στο Κάτω Διμενιό για προγράμματα κοινωνικής κατοικίας.

- Ζώνη ενεργού πολεοδομίας στην περιοχή πίσω από το σημερινό γήπεδο στο ανατολικό άκρο της πόλης.

- Ζώνη ανάπτυξης κατά μήκος της παραλίας του Κιάτου και Διμενιού λόγω της ειδικής θέσης και μορφής και χαρακτηρισμού της παραλιακής αυτής ζώνης σαν ζώνης τουρισμού, αναψυχής και κατοικίας με ειδικά κίνητρα όταν πρόκειται για τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων και καθορισμό χώρων πρασίνου και ειδικών χρήσεων.

- Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης στην υπόλοιπη περιοχή επέκτασης.

- Τον προσδιορισμό περιοχών ανάπτυξης σχεδίου με την εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 1337/83 στις περιοχές του σχεδίου πόλης που μέχρι σήμερα δεν έχουν διανοχιστεί δρόμοι και ειδικότερα:

α. Στην περιοχή που περιλείπεται δυτικά από την οδό Παπαβασιλείου, βόρεια από την οδό Παπαδιαμάντη, ανατολικά από το χείμαρο Κύριλλο και νότια από την οδό Τσαλδάρη.

β. Στα τμήματα των εγκατεμένων δρόμων του σχεδίου που δεν έχουν διανοχιστεί.

β) Την πρόταση λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και στον Π-1.10 σε κλίμακα 1:10.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

Δημιουργία ζωνών:

- Προστασίας υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων των θαλασσίων περιοχών του λιμανιού και στις εκβολές του ποταμού Ασωπού.

- Προστασίας δασών και γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

- Προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος (Μούκι, Αρχαία Σακιά και Πάσιο).

- Ειδικής μελέτης μεταξύ της ΠΕΟ και της Ασωπού.

- Απαγόρευσης της κατάκτησης στην προηγούμενη ζώνη ειδικής μελέτης καθώς και στην κατ' αρχήν θέση διέλευσης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.

- Φύτευσης όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.10.

Γ) Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες δύο Π-2.1.2. (1:5000), Π-2.2.1 (1:25.000) δύο, Π-2.2.2 (1:5000), Π-2.3.1,2.4.1 (1:25000) δύο Π-2.3.2-2.4.2 (1:5000) Π-2.6.1-2.7.1 (1:25.000) δύο, Π-2.6.2, 2.7.2 (1:5000) και ειδικότερα:

α) Την οργάνωση των δικτύων χερσαίων και θαλασσίων όπως φαίνεται στους δύο χάρτες Π-2.1.2 σε κλίμακα 1:5000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

- Δημιουργία νέας σιδηροδρομικής γραμμής νότια της πόλης και δημιουργία νέου οδικού άξονα (αρτηρία) στη θέση της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής μετά τη μεταφορά της.

- Δημιουργία συλλεκτήριας αρτηρίας από τον Αγ. Ιωάννη και νότια της σιδηροδρομικής γραμμής για την αποσυμφόρτηση της Π.Ε.Ο.

- Η διατήρηση της Π.Ε.Ο. ως συλλεκτήριας αρτηρίας και πρόβλεψη έργων για την προστασία των πεζών.

- Διατήρηση της υπάρχουσας επαρχιακής οδού Κιάτου- Στυμφαλίας σαν αρτηρίας.

- Οι υπόλοιποι δρόμοι λειτουργούν είτε σαν συλλεκτήρια είτε σαν τοπικές σημάσιες.

- Δημιουργία νέου σιδηροδρομικού σταθμού, σταθμού υπεραστικών λεωφορείων και φορτηγών στην είσοδο της πόλεως δυτικά του δρόμου που ενώνει το Κιάτο με τη Ν.Ε.Ο.

β) Δίκτυο ύδρευσης.

- Προτείνεται νέα γεώτρηση για άντληση από μικρότερα βάθη για την ύδρευση του Κιάτου.

- Τμηματική αντικατάσταση των δικτύων του Κιάτου και αντικατάσταση των δικτύων του Κάτω Διμενιού.

γ) Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων.

- Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων στο Ν.Δ. τμήμα της πόλης.

- Μελέτη διαχευσιμότητας των διατομών των χειμάρρων και εργασιών τους.

- Δημιουργία δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Κιάτου και Κ.Διμενιού και εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή δυτικά του Ασωπού.

δ) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

- Το ηλεκτρικό δίκτυο κρίνεται επαρκές.

- Τοποθέτηση αναμεταδότη τηλεοράσεως.

Δ) Τις προτάσεις για την αντιμετώπιση θεομηνιών όπως φαίνονται στο χάρτη Π-3.1.2, 3.2. σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

α. Πυροπροστασία.

- Χωροθέτηση νέου πυροσβεστικού σταθμού και χώρων ακαθάρτων στη θέση απέναντι από το υπάρχον νεκροταφείο δυτικά του δρόμου προς Στυμφαλία.

- Διασπορά πυροσβεστικών σταθμών.

β. Προστασία από σεισμό.

- Χωροθετούνται χώροι συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης και εγκαταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Ε) Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου όπως φαίνονται στον πίνακα Π-4.1.1.

ΣΤ) Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω εικοσδύο (22) χαρτών και τσεσάρων (4) πινάκων θεωρημένων από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αρ. 80973/3363/1986 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

Ζ) Εντός της περιοχής του ΓΠΣ και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (μ²) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

	Προγραμματικό μεγεθος 1987 (1)	Σταθεροτυπο γης (2)	Συνολο γης 1987 (3)=(1)×(2)	Αποδεκτη γης 1981 (4)	Αναγκαια νεα γη 1981-1987 (5)=(3)-(4)	Αριθμος μοναδων (6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Επαρχιακές Υπηρεσίες Πολιτεια (Εισπλν. Πλητμμελ.) Αστυνομικο τμημα Οργανισμοι κοινής ωφελειας Ετήσιες τσάπες	14.500 14.500 12.622 12.622 16.622	0.1 0.1 0.08 0.65 0.1	1450 1450 1009 8204 1652	500 900 350 1050 1875	950 550 660 7154 —	
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	10.700	0.1	1070	300	770	
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κεντρικη πλατεια Παρκo Πλατειες γειτονιας	10.700 12.622 2.500	1.5 5.5 200	16050 69420 800	1950 24225 —	14100 45195 800	1 4
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	16.622	τυπος 2	6.200	—	—	1
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	720	20m ² /απαρχ.	14.400	80.000	—	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γυμνασια-Λυκεια Δημοτικά Νηπιαγωγεια	12.522 10.700 10.700	12m ² /χρηστη 15 24	13680 16050 5136	9450 11.300 1.100	4.230 4.750 4.036	2 7 8
7. ΚΤΗΡΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιατρείο Ι.Κ.Α.-Κέντρο υγείας Υγειονομικός σταθμός Παιδιατρ./βρεφονηπ. σταθμοι	18.000 10.700	3.000 10m ² /χρηστη	3000 1000	— 550	3000 450	1 5
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	16.622	πυρην Α-5.5m ² /αρχ.	91.421	20.450	70.971	2
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	10.700	0.75	8.025	—	8.025	6
10. ΝΑΟΣ	10.700	1.5m ² /χρηστη	16.000	16.550	—	6
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	10.500	0.8m ² /κατ	8.400	14.975	—	4

ΝΟΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΙΑΤΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ: Α-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (μ²) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

Κεντρο Πολεοδομικη ενοτητα 1 4.000	Προγραμματικο μεγεθος 1987 (1)	Σταθεροτυπο γης (2)	Συνολο γης 1987 (3)=(1)×(2)	Αποδεκτη γης 1981 (4)	Αναγκαια νεα γη 1981-1987 (5)=(3)-(4)	Αριθμος μοναδων (6)
1. ΧΑΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4.000	0.02	80	—	80	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	α 4.000 β 4.000	0.25 0.75	1000 3000	— 8.436	1000 —	2 2
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	4.000	1.5	6000	—	6000	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	γ — δ 4.000	— τυπος 2	— 6.200	— —	— 6.200	— 1
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	4.000	0.5	2.000	68.651	—	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	976 ^α	10m ² /μαθ.	9.760	9.450	310	—
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	400 80	16m ² /μαθ. 24m ² /μαθ.	6.400 1.920	2.100 250	4.300 1.670	3 2
8. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		3.000	3.000	—	3.000	1
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	40	8m ² /χρηστη	320	300	20	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	4000	πυρην Α-5.5	25.000	9.897	15.103	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	4.000	0.50	2.000	—	2.000	1
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	2.000	1.5	3.000	4.550	—	—

* Το συνολο των μαθητων των ενοτητων 1,2,3.

α. παιδικες γωνιες
β. σταθερα γηπεδα
γ. γειτονια

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΙΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗΡΑΝΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

Τράπεζα-Πλάτωνα Πολυθεωμική ενότητα 2 3000	1η μεγέθυνση 1987	Ελεύθερα γηπεδά 1987	Σύνολο 1987	Απορροστική γη 1981	Αναγκαία γη 1981-1987	Αριθ- μός
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1.ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3000	0.02	60	—	60	1
2.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	α 3000 β 3000	0.25 0.75	750 2.250	— —	750 2.250	2 2
3.ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	3000	1.5	4500	—	4.500	1
4.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	γ 3000 δ —	0.5 —	1.500 —	— —	1.500 —	2 —
5.ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	3.000	0.5	1.500	2.150	—	—
6.ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	270	εξυπηρετούνται στο γυμνασιο-λυκειο της ενότητας 1				
7.ΔΗΜΟΤΙΚΑ	300	16m ² /μαδ.	4800	3350	1.450	2
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	60	24m ² /μαδ.	1440	—	1440	2
8.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	—	—	—	—	—
9.ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	30	8m ² /χρηστη	240	—	240	2
10.ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	3000	—	3000	—	3000	1
11.ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	3000	0.5	1500	—	1.500	2
12.ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	1.500	1.5m ² /χρηστη	2.250	2.100	150	—

α. παιδικές γωνίες

β. ελεύθερα γηπεδά

γ. γειτονία

δ. συνοικία

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΙΑΤΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗΡΑΝΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

Καναλιούλαοι-Σφαγεία Παραδοσιακή ενότητα 5 3.850	Προβλεπόμενη μεγέθυνση 1987 (1)	Ελεύθερα γηπεδά (2)	Σύνολο (3)=(1)+(2) 1987	Απορροστική γη (4) 1981-1987	Αναγκαία γη (5)=(3)-(4) 1981-1987	Αριθμός μνημείων (6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3000	0.02	60	—	60	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	α 3000 β 3000	0.25 0.75	750 2.250	—	750 2.250	2 2
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	3000	1.5	4500	—	4.500	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	γ 3000 δ —	0.5 —	1500 —	—	1.500 —	2 —
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	3850	0.5	1925	2.100	—	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	346	εξυπηρετούνται στα γυμνασιο-λυκεία της ενότητας 1				
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ	385	16m ² /μαδ.	6.160	1425	4.735	3
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	77	24m ² /μαδ.	1848	200	1.648	2
8. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	38	8m ² /χρηστη	304	—	304	1
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	3850	περΑ-55	25000	17.876	7124	—
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	3850	0.5	1925	—	1925	2
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	1925	1.5	2.887	4.800	—	—

α. παιδικές γωνίες

β. ελεύθερα γηπεδά

γ. γειτονία

δ. συνοικία

ΝΟΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΙΑΤΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ: Α-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ(μ²) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

Συναιχιμος-Νεαπολη Πολεοδομική ενότητα 4 4750	Προγραμματικό μεγεθος 1987	Σταθεροτυπο γης	Συνολο γης 1987	Αποδεκτη γη 1981	Αναγκαια νεα γη 1981-1987	Αριθμος μοναδων
	(1)	(2)	(3)=(1)×(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4750	0.02	95	—	95	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	α 4750	0.25	1187	—	1187	2
	β 4750	0.75	3562	—	3562	2
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	4750	1.5	7125	—	7125	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	γ 4750	0.5	2375	—	2375	1
	δ —	—	—	—	—	—
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	6000	0.5	3000	9188	—	—
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	1080*	12m ² /μαδ.	12960	—	12.960	1
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	475 95	16m ² /μαδ. 24m ² /μαδ.	7.600 2280	5225 650	2.375 1.630	3 3
8. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	—	—	—	—	—
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	47	8m ² /χρηστη	376	250	126	2
ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	4750	—	3.000	—	3000	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	4750	0.5	2.375	—	2375	2
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	2375	1.5	3.562	1950	1612	3

* Το συνολο των μαθητων των ενοτητων 4,5,6.

α. παιδικες γωνιες
β. ελευθερα γηπεδα
γ. γειτονια
δ. συντοιγια

ΝΟΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΙΑΤΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ: Α-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ(μ²) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

Κατω Διμηνιο Πολεοδομική ενότητα 4 4.400	Προγραμματικό μεγεθος 1987	Σταθεροτυπο γης	Συνολο γης 1987	Αποδεκτη γη 1981	Αναγκαια νεα γη 1981-1987	Αριθμος μοναδων
	(1)	(2)	(3)=(1)×(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4400	0.02	88	—	88	1
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	α 4400	0.25	1100	—	1100	1
	β 4400	0.75	3300	—	3300	2
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	4400	1.5	6.600	16500	—	1
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	γ 4400	0.5	2.200	—	2.200	1
	δ —	—	—	—	—	—
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	5000	0.5	3000	1700	1300	
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	396	εξυπηρετουνται στο γυμνασιο της ενοτητας 4				
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	440 88	16m ² /μαδ. 24m ² /μαδ.	7040 2112	2750 —	4290 2112	2 1
8. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	—	—	—	250	—	1
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	44	8m ² /χρηστη	352	—	352	2
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	4400	πυρηνα-5.5	25000	1400	23.600	1
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	4400	0.5	2200	—	2.200	2
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	2200	1.5	3.300	1400	1.900	1

α. παιδικες γωνιες
β. ελευθερα γηπεδα
γ. γειτονια
δ. συντοιγια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΙΑΤΟ - ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΤΡΙΟ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1) - 4.1.1

ΕΡΓΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ	ΑΠΟΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	1. Δίκτυα - τοιμεντοσύνη (μεση διαμετρος 0,35 μ) σε βάθος 2,5 μ. 2. Καταλλυτική αγωγή (μεση διαμετρος D=0,40 μ) 3. Ανάδοια δομικο μερος και εργα ΗΛ. ΜΗΧ/ κα. 4. Εγκαταστασεις βιολ. καθαρισμου. 5. Αγωγοι εκβολης στη θαλασσα (επείγειο και υπεργνο τιμης
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ		
ΕΡΓΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	1. Υπλοπιη εκτιμωμενη υποδομη Κατω Διμητριου Νεαπολ. Πασαου καλωδια Μ.Τ. ή Μ.Σ. 2. Αντι-κατασση ενεργου καλωδιου Μ.Τ. με υπεργνο εργαταστασεις αποβλητων
ΤΗΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
ΠΡΟΤΡΟΠΑΣΙΑ ΘΕΟΜΗΝΙΣ		
1. Ραδιοτηλεοπτικως α ναμεταδοτης. 2. Κατασση χωρων υγεινης συγκεντρωτης τοθωσμου στις θεομηνιες 3. Κατασση Κ.Υ.εας		

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ


ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΕΡΓΑ Α' ΕΤΟΥΣ	1. Κεντρο υγειας. 2. Ερευνητικα σταθμοι. 3. Σηματοδοτηση (3 σημειοδοσεις) 4. Επεκταση λιμενιου 5. Τεχνικη υποδομη για ζωνη φορητων αυτοκινητων. 6. Τεχνικη υποδομη για ζωνη χονδρεμποριου. 7. Τεχνικη υποδομη για βιοτεχνικη ζωνη.
ΕΡΓΑ Β' ΕΤΟΥΣ	1. Χωροι πρασινου 2. Διαμορφωσι χωρων parking 3. Αθουδες πολιτιστικων εκδηλωσεων 4. Επεκταση αθλητικων εγκαταστασεων 5. Διανοση νεων συλλεκτικων 6. Τεχνικη υποδομη για ζωνη φορητων αυτοκινητων 7. -"- -"- -"- χονδρεμποριου. 8. -"- -"- -"- για βιοτεχνικη ζωνη
ΕΡΓΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ	1. Μηπαρωγια 2. Δημοτικα 3. Τεχνικη υποδομη για Κ.Υ.Ε.Α. 4. -"- -"- για νεο σιδηροδρομικο σταθμο 5. -"- -"- για ζωνη φορητων χονδρεμποριου, βιοτεχνικη ζωνη.
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ.	1. Γυμνασιο - Λυκειο. 2. Νεες αθλητικες εγκαταστασεις. 3. Τεχνικη υποδομη για βιοτεχνικη ζωνη. 4. Νεα σιδηροδρομικη γραμμη. 5. Νεα αρτηρια παρα την παλαια σιδηροδρομικη γραμμη.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ε.Ρ.Γ.Α ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ	ΥΔΡΕΥΣΗ	<ol style="list-style-type: none">1. Αντικατάσταση δικτύων διανομής σημειωσθέντων σωληνες 0,60 - 0,250 σε γκαζες εδαφος σε βάθος ~1,5 μ. μεση διαμετρός 0,250.2. Συμπλήρωση δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου (κατ' αποκοπή)3. Έργα υδρεύσεως κοινοτήτων ευρωπαϊκής περιοχής.
	ΑΠΟΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ	<ol style="list-style-type: none">1. Συμπλήρωση βουκου δικτύου ομβριων στην παλαιά οχετου πόλης - τοιμεντοσυνες σε βάθος ~12 ÷ 2,0 μ μεση διαμετρός (D = 0,7)2. Δικυδσηση ριματων με ανοικτη διατομη.



18000

17500

17000

25000

25500

26000

26500

27000

27500

28000

28500

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Εγκριση τελικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Κορίνθου και δήλου Σιγανίου (κατά το σχέδιο της Β.Ε.Κ. Κορίνθου)

21 Μαΐου 1984

Διευτ. Γ.Γ.

Β. ΓΥΡΩΝΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α

82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΥΠΟΠΟΙΗΣΙΣ	ΗΜΕΡ	ΥΠΟΠΟΙΗΣΙΣ	ΑΝΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Υπερπλοκάς Πολ. Μησ. M.Sc.Ph.D.

ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΣΗΠΑΝΟΣ Υπερπλοκάς Πολ. Μησ. M.Phil.Ph.D.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25 - 11 - 84 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: Κ1588

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΕ 1:100.000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ 1977 ΣΧΕΔΙΟ 'Ε.Σ.Υ.Δ.Η'

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Χ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αρχιτ. Πολιτείας

Σ. ΣΥΔΗ Αρχιτεκτον.

Μ. ΤΣΑΜΑΝΤΑ Αρχιτεκτον.

Γ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ Τοπογράφος

Α. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑΣ Τοπογράφος

Κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Τοπογράφος

Φ. ΜΕΡΤΣΑΝΗΣ Τοπογράφος

Α. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Τοπογράφος

Κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Τοπογράφος

Π. ΧΑΤΣΗΠΑΝΟΣ Τοπογράφος

Σ. ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ Τοπογράφος

Α. ΒΛΑΧΙΑΝΗΣ Τοπογράφος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΑΡΤΗΣ


Π-2.2.2 Υδρευση-Οικισμός


ΣΚΑΛΑΚΑ 1:8.000

ΜΑΪΟΣ 1984


ΚΙΑΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ









ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Ε.Π.Α.
8284

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οδία σχεδίου πόλης 1987
Township boundaries
- Οδία ύψους και κοινοτήτων
Municipality and community limits
- Οδία συγκεκριμένου σχεδίου 1982
Township limits 1982
- Οδία ορίου του 23
4th of April 1982
- Ζώνες αστικού αναδόμου
Urban redevelopment zones
- Ζώνες κατεσκευασμένων δομικών
Built-up zones
- Ζώνη ενεργού πολεοδομίας
Active urban area

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΗΜΕΡ.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ.	ΑΙΤΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			

ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος
ΧΡ. ΛΕΜΠΕΣΗΣ	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3.8.84	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Κ1082
-------------------	-----------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Φ. 32° 12'	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	1977
Α. 1° 45'		


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


250/5	250/5	250/5	250/5
250/5	250/5	250/5	250/5
250/5	250/5	250/5	250/5
250/5	250/5	250/5	250/5
250/5	250/5	250/5	250/5
250/5	250/5	250/5	250/5
250/5	250/5	250/5	250/5
250/5	250/5	250/5	250/5
250/5	250/5	250/5	250/5
250/5	250/5	250/5	250/5

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΡΤΕΣ	ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:10.000	ΚΙΑΤΟ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ







ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α.
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ.80975/86
Εγκριση μετρίου της υποδομής
αυτών του οικισμού για τον κοινόχρηστο
δρόμο (κλάδος) του οικισμού και
δρόμου της μονοκατοικίας ιδιωτικού
(καρβιδας).

21. Νοεμβρίου 1986

Δ/ντης Γ.Υ.

3. Γ.Υ.Π.Π.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
ΧΡ. ΛΕΜΠΕΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17.8.84

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ K1025

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:10000

1977

ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Σ.Δ.Η.

Χ. ΛΕΜΠΕΣΗΣ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Ε.Σ.Δ.Η. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Μ.ΤΣΑΜΑΝΤΑ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Γ.ΚΩΣΤΑΡΑΣ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Δ.ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Κ.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Θ.ΜΠΡΥΖΑΝΗΣ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Ν.ΜΑΡΟΥΔΙΑΣ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Π.ΚΑΤΕΝΗΛΑΝΔΗΣ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Μ.ΠΑΝΑΡΣΤΟΥ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Σ.ΚΟΛΛΩΝΤΕΣ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Α.ΒΛΑΣΙΔΗΣ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Κ.Α.Π.Π.


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:10000


ΜΑΙΟΣ 1984


ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

























А.В.М.С.Г.А.
В.Г.Р.У.А.О.Н.

SAIMAKA 1:5,000	KIATO
MAIOX 1984	NOMOX KOPINSIAZ

